ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: NOVÉ POĽNÉ CESTY - PC27, PC29, PC31
Objekt:

Objednávateľ: Obec Pozba
Zhotoviteľ: JZPVK - Company, s.r.o.
Miesto. k.ú. Pozba

Spracoval: Ing. Tomáš Šebo
Dátum: 31. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 120,000	6,00	6 720,00
		190*4+120*3		1 120,000		
2	113307211.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 120,000	2,00	2 240,00
		190*4+120*3		1 120,000		
3	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 948,380	1,50	5 922,57
		6790*0,43*1,2		3 503,640		
		1140*0,43*1,2		588,240		
		-1120*(0,18+0,1)		-313,600		
		1890*0,3*0,3		170,100		
		Súčet		3 948,380		
4	162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3 548,380	2,00	7 096,76
		3948,38-2000*0,2		3 548,380		
5	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 548,380	1,00	3 548,38
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3 548,380	1,40	4 967,73
7	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 000,000	0,50	1 000,00
8	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*61,800*	*7,00*	432,60
		2000 * 0,0309		61,800		
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8 827,000	0,50	4 413,50
		6790*1,3		8 827,000		
10	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
	2	**Zakladanie**				
11	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	208,081	26,00	5 410,11
		1890*0,3*0,3		170,100		
		1890*0,08*0,08*3,14		37,981		
		Súčet		208,081		
12	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	1 890,000	4,00	7 560,00
13	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	9 450,000	0,30	2 835,00
		1890*5		9 450,000		
14	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*9 639,000*	*0,50*	4 819,50
		9450 * 1,02		9 639,000		
	5	**Komunikácie**				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: NOVÉ POĽNÉ CESTY - PC27, PC29, PC31
Objekt:

Objednávateľ: Obec Pozba
Zhotoviteľ: JZPVK - Company, s.r.o.
Miesto. k.ú. Pozba

Spracoval: Ing. Tomáš Šebo
Dátum: 31. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8 827,000	3,00	26 481,00
		6790*1,3		8 827,000		
16	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	7 129,500	15,50	110 507,25
		6790*1,05		7 129,500		
17	567123114.S	rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7 808,500	8,50	66 372,25
		6790*1,15		7 808,500		
18	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7 129,500	0,30	2 138,85
		6790*1,05		7 129,500		
19	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	6 790,000	0,30	2 037,00
20	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 790,000	10,00	67 900,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
21	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	32,500	5,00	162,50
		29+3,5		32,500		
22	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	29,000	5,00	145,00
23	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	3,500	5,00	17,50
24	979083112.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	515,200	2,00	1 030,40
25	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	515,200	0,22	113,34
26	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	336,000	1,00	336,00
27	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	179,200	1,00	179,20
	99	**Presun hmôt HSV**				
28	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 063,486	1,69	13 613,56
		Celkom				**350 000,00**